

**Odp. 23. Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Zamawiający przewidział zmiany umowy z Wykonawcą i są one zawarte w projekcie umowy.**

Pyt. 24. Prosimy, o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

**Odp. 24. Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Zamawiający przewidział zmiany umowy z Wykonawcą i są one zawarte w projekcie umowy.**

Pyt. 25. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny.

**Odp. 25. Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Zamawiający przewidział zmiany umowy z Wykonawcą i są one zawarte w projekcie umowy.**

Pyt. 26. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku rozbiórki nawierzchni w celu wykonania robót instalacyjnych odtworzenie tych nawierzchni będzie konieczne do wykonania w śladzie wykonania wykopów.

**Odp. 26. Zamawiający potwierdza, że odtworzenie rozebranych nawierzchni obejmuje zakres niezbędny do wykonania wykopów i wykonania instalacji.**

Pyt. 27. Proszę o informację czy w trakcie wykonywania robót w zakresie sieci wod-kan zasypanie wykopu należy przyjąć gruntem rodzinnym czy materiałem nowym, dowiezionym?

**Odp. 27. Zasypanie wykopu należy przyjąć gruntem rodzinnym.**

Pyt. 28. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca podczas prowadzenia robót będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.

**Odp. 28. Tak, wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie pasa drogowego.**

Pyt. 29. Proszę o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji itp. oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 par 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

**Odp. 29. Zamawiający przewidział zmiany umowy z Wykonawcą i są one zawarte w projekcie umowy.**

Pyt. 16. Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór konserwatorski? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?

**Odp. 16. Według informacji zamawiającego nie ma konieczności zapewnienia nadzoru konserwatorskiego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.**

Pyt. 17. Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór archeologiczny? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?

**Odp. 17. Według informacji zamawiającego nie ma konieczności zapewnienia nadzoru archeologicznego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.**

Pyt. 18. Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje ratownicze badania archeologiczne? Jeżeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

**Odp. 18. Według informacji zamawiającego nie ma konieczności uwzględnienia ratowniczych badań archeologicznych. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.**

Pyt. 19. Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji?

**Odp. 19. Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w całym zakresie przedmiotu zamówienia.**

Pyt. 20. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku ratunkowych badań archeologicznych i związanego z nimi wydłużenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiający przedłuży czas realizacji zamówienia bez konsekwencji dla wykonawcy.

**Odp. 20. W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia ratunkowych badań archeologicznych Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

Pyt. 21. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach – w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

**Odp. 21. Zamawiający potwierdza że udostępnił wszelkie niezbędne dokumenty.**

Pyt. 22. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążą wykonawcy.

**Odp. 22. Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania przedmiotu zamówienia.**

Pyt. 23. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane lub błędne zinwentaryzowanie instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z uzyskanych materiałów na etapie projektowania, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Pyt. 7. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót z otwartego wykopu na metodę bezwykopową?

**Odp. 7. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót z otwartego wykopu na metodę bezwykopową. Jednocześnie zwraca się uwagę, że na odcinku D7-D11 mogą wystąpić trudności z zastosowaniem tej technologii.**

Pyt. 8. W opisie technicznym projektu wykonawczego na str 9 jest napisane, że należy dokonać niwelacji terenu drogi gruntowej na działce nr 102/11 co uniemożliwi spływ wód z drogi na działki 102/5 i 102/6. Proszę o przedstawienie istniejącego przekroju tego terenu z istniejącą niweletą oraz z nowo projektowaną. Po wykonanej wizji w terenie stwierdza się, że w miejscu gdzie na mapie określono prace ziemne do wykonania w celu podniesienia poziomu drogi zostały ułożone płyty yomb.

**Odp. 8. Niwelację terenu drogi należy wykonać zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi wysokościowymi opisanymi na projekcie zagospodarowania terenu. Istniejące płyty należy zdemontować i ułożyć po wykonaniu niwelacji.**

Pyt. 9. Proszę o potwierdzenie, że odcinek od wylotu do studni D5 oraz od D14 do D22 nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia.

**Odp. 9. Odcinki Wylot-D5, D14-D22 i D10-D21 nie są objęte przedmiotem zamówienia.**

Pyt. 10. Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór konserwatorski? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?

**Odp. 10. Według informacji zamawiającego nie ma konieczności zapewnienia nadzoru konserwatorskiego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.**

Pyt. 11. Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór archeologiczny? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?

**Odp. 11. Według informacji zamawiającego nie ma konieczności zapewnienia nadzoru konserwatorskiego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.**

Pyt. 12. Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje ratownicze badania archeologiczne? Jeżeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

**Odp. 12. Według informacji zamawiającego nie ma konieczności uwzględnienia ratowniczych badań archeologicznych. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne.**

Pyt. 13. Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji?

**Odp. 13. Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w całym zakresie przedmiotu zamówienia.**

Pyt. 14. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku ratunkowych badań archeologicznych i związanego z nimi wydłużenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiający przedłuży czas realizacji zamówienia bez konsekwencji dla wykonawcy.

**Odp. 14. W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia ratunkowych badań archeologicznych Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

Pyt. 15. Czy do odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych po wykonanych sieciach należy użyć tylko materiału z rozbiórki czy należy przyjąć nowy materiał?

**Odp. 15. Do odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych należy użyć tylko materiał z rozbiórki. W przypadku uszkodzenia materiału Wykonawca we własnym zakresie zapewni nowy materiał.**



Chmielno, dnia 17.05.2018 r.

Gmina Chmielno  
83-333 Chmielno  
ul. Gryfa Pomorskiego 22

### Wykonawcy

**dot. przetargu nr ZP.271.12.18 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej, Nad Stawem i Necla w Chmielnie”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielno udziela poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące w/w przetargu:

**Pytania z dnia 14.05.2018 r.**

Pyt. 1. Proszę o informacje czy wylot DN 400, o którym jest mowa w opisie technicznym projektu jest objęty przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to proszę o przekazanie szczegółowych rysunków, opisu dotyczącego wlotu, średnicy itp.

**Odp. 1. Wylot nie jest objęty przedmiotem zamówienia.**

Pyt. 2. Proszę o informację jakiej grubości i jakiego rodzaju podbudowę należy zastosować przy odtworzeniu nawierzchni z płyt betonowych? W dokumentacji brak tych informacji.

**Odp. 2. Należy przyjąć wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości warstwy 20 cm.**

Pyt. 3. Proszę o informację jakiej grubości obsypkę należy zastosować przy przykryciu rurociągów?

**Odp. 3. Należy zastosować obsypkę o grubości 20 cm ponad układaną rurę.**

Pyt. 4. W opisie technicznym projektu wykonawczego na str 9 jest napisane, że grunt z wykopów należy zagospodarować w granicach działek 74 i 870 dokonując jednocześnie niwelacji terenu w szczególności dla odcinka D12-D12a. Proszę o przedstawienie przekroju istniejącego terenu oraz przekroju projektowanego po niwelacji terenu. Proszę o podanie na ilu metrach kwadratowych należy dokonać niwelacji terenu oraz mas ziemnych do nasypiania w m3.

**Odp. 4. Załączono profil, przekroje terenu oraz obliczenia robót ziemnych.**

Pyt. 5. Proszę o informację czy wycinka drzew na odc. D7-D12a oraz w miejscu planowanej niwelacji terenu jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego. Jeśli po stronie Wykonawcy proszę o informację czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew? Proszę o podanie ilości drzew koniecznych do wycinki oraz średnice pnia.

**Odp. 5. Wycinka drzew nie jest objęta przedmiotem zamówienia.**

Pyt. 6. W rejonie odcinka D5-D6-D7 trasa kanału biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia bądź budynków garażowych. Proszę o informację czy rozbiórka tych elementów leży po stronie Wykonawcy?

**Odp. 6. Nie przewiduje się ogrodzeń i budynków garażowych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.**