

Gmina Chmielno
83-333 Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22

Oferenci

dot. przetargu nr ZP.271.17.18 pn. „Rozbudowa ulicy Długiej w miejscowości Garcz – Etap I”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielno udziela poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące w/w przetargu:

Pismo z dnia 18.07.2018 r.

Pyt. 1. Prosimy o określenie koloru kostki granitowej. Czy ma być ona promieniowana czy surowo łupana?

Odp. 1. Kostka szara, surowo łupana.

Pyt. 2. Prosimy o informację czy sporządzenie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu należy do Wykonawcy?

Odp. 2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami po stronie Wykonawcy.

Pyt. 3. Prosimy o udostępnienie badań geologicznych wraz z przekrojami.

Odp. 3. Dokumentacja geologiczna w załączeniu. Ponadto na profilach podłużnych pokazano profile litologiczne a na planie sytuacyjnym wskazano umiejscowienie zgodne z numeracją z opinii geologicznej.

Pyt. 4. Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu pod konstrukcję drogi? Jeśli tak prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odp. 4. Projekt powinien być wykonany zgodnie z przekrojami poprzecznymi na których wrysowano konstrukcję. W przypadku wystąpienia soczewek gruntów nienośnych każdorazowo należy powiadamiać nadzór budowy i projektanta w celu wykonania ewentualnego wzmocnienia bądź koniecznej wymiany gruntu.

Pyt. 5. Czy w przypadku konieczności wymiany gruntu roboty te będą uznane przez Zamawiającego jako prace dodatkowe?

Odp. 5. Roboty zaakceptowane przez Inwestora i konieczne do wykonania będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Pyt. 6. Prosimy o informację co należy zrobić z kostką z rozbiórki? Przewieźć ją do Zamawiającego jako gruz czy poukładać na paletach?

Odp. 6. W kosztach należy przyjąć transport kostki luźno rzuconej na odległość do 5 km od placu budowy.

Pyt. 7. Czy w przypadku niemożliwości uzyskania na podłożu (korycie) pod projektowane nawierzchnie wskaźnika zagęszczenia 1,0 Zamawiający przewiduje jego wzmocnienie? Jeśli tak czy prace te będą uznane jako dodatkowe?

Odp. 7. W dokumentacji projektowej wskazano wykonanie wzmocnienia jak dla gruntu G4 – oznacza to, że w korycie przyjęto E2 (wtórny moduł odkształcenia) na poziomie 25MPa. Is czyli wskaźnik zagęszczenia informuje jak został zagęszczony grunt wbudowany w podłoże. Wskaźnik ten oznacza się tylko dla gruntów nasypowych, czyli tworzonych przez człowieka. W korycie należy badać moduł odkształcenia jako cechę charakterystyczną nośności podłoża gruntowego i z jego wartości wnioskować o wytrzymałości podłoża gruntowego.

Pyt. 8. Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z remontem przejazdu kolejowo-drogowego nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp. 7. Prace etapu I nie obejmują remontu przejazdu kolejowego.

WÓJT GMINY
Jerzy Grzegorzewski