

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego z dostosowaniem dla potrzeb osoby niepełnosprawnej
ADRES INWESTYCJI : Miechucino
INWESTOR : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
dd.mm.rrrr.

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	Roboty hydrauliczne w pomieszczeniu kuchni - doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków	0.00				0.00%
2	8 - 15	Okładziny ścian i podłóg z płytek w pomieszczeniu kuchni	0.00				0.00%
3	16 - 18	Instalacja elektryczna	0.00				0.00%
4	19 - 33	Remont łazienki z montażem wyposażenia	0.00				0.00%
5	34 - 34	Wymiana drzwi wewnętrznych	0.00				0.00%
6	35 - 35	Adaptacja pomieszczenia na garderobę	0.00				0.00%
7	36 - 37	Montaż okna dachowego	0.00				0.00%
8	38 - 39	Podłogi z paneli	0.00				0.00%
9	40 - 45	Roboty malarskie	0.00				0.00%
10	46 - 46	Wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty hydrauliczne w pomieszczeniu kuchni - doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków			
1	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	S-215 0300- d.1 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 18.00	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 d.1 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 6.00	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie rury wentylacyjnej okapu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Okładziny ścian i podłóg z płytek w pomieszczeniu kuchni			
8	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 0.80*3.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR AT-22 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 0.80*3.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
10	KNR AT-22 d.2 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 0.80*3.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
11	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.51*5.45	m ²		
			m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
12	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.51*5.45	m ²		
			m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
13	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 2.51*5.45	m ²		
			m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
14	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.51*5.45	m ²		
			m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
15	KNR AT-23 d.2 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.51*5.45	m ²		
			m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
3		Instalacja elektryczna			
16	KNR 9 d.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 9 d.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 9 d.3 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy z źródłem światła ledowym 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Remont łazienki z montażem wyposażenia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-02 d.4 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt. m		1.000
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-02 d.4 0212-01	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 32 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy 1	msc. m		1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.4 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc. m		1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.00*(1.40*2+1.70*2)	m ² m ²		
				12.400	
				RAZEM	12.400
23	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.00*(1.40*2+1.70*2)	m ² m ²		
				12.400	
				RAZEM	12.400
24	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej 2.00*(1.40*2+1.70*2)	m ² m ²		
				12.400	
				RAZEM	12.400
25	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.40*1.70	m ² m ²		
				2.380	
				RAZEM	2.380
26	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 2.380	m ² m ²		
				2.380	
				RAZEM	2.380
27	KNR AT-23 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.40*1.70	m ² m ²		
				2.380	
				RAZEM	2.380
28	KNR AT-23 d.4 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 2.38	m ² m ²		
				2.380	
				RAZEM	2.380
29	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.4 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 d.4 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wymiana drzwi wewnętrznych			
34	KSNR 2 d.5 1001-06	Wymiana drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych 0.90*2.05*3	m ² m ²		
				5.535	
				RAZEM	5.535
6		Adaptacja pomieszczenia na garderobę			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.6		Adaptacja pomieszczenia na garberobę wraz z wymianą drzwi i montażem zabudowy meblowej na wymiar	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Montaż okna dachowego			
36 d.7	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		1.00*2+1.50*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
37 d.7	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Podłogi z paneli			
38 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.60*5.19+2.69*1.35+1.82*1.20	m ²	19.310	
				RAZEM	19.310
39 d.8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		2.60*5.19+2.69*1.35+1.82*1.20	m ²	19.310	
				RAZEM	19.310
9		Roboty malarskie			
40 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1.82*1.19+5.45*2.51+2.69*1.35+5.19*2.60+1.70*1.40	m ²	35.351	
				RAZEM	35.351
41 d.9	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.67*(1.82+1.82+2.51+8.13*2+1.35+2.60*2+5.19*2)	m ²	105.038	
				RAZEM	105.038
42 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		1.82*1.19+5.45*2.51+2.69*1.35+5.19*2.60+1.70*1.40	m ²	35.351	
				RAZEM	35.351
43 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		2.67*(1.82+1.82+2.51+8.13*2+1.35+2.60*2+5.19*2)	m ²	105.038	
				RAZEM	105.038
44 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		35.351	m ²	35.351	
				RAZEM	35.351
45 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		105.038	m ²	105.038	
				RAZEM	105.038
10		Wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja			
46 d.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000